YOURSAINILAND

聖天地

住宅说明书

欢迎辞

尊敬的业主：

当岁月进入崭新的二十一世纪，我们相逢在"圣天地公寓"，在向您表示诚挚欢迎的同时，我们也将与您从此携手。

"圣天地公寓"诞生在人们对高尚生活的不懈追求中，您选择"圣天地公寓"，就是选择了一种生活。她所体现的是建立在质量和品位基础之上的新型居住文化。您和您的家人，将是这绿荫丛中的主人：你们的美好生活，将是这一首建筑旋律中最美好的主题。

而我们选择建设"圣天地公寓"，是选择一种奉献。我们将通过物业管理公司以优良的管理和精心的服务创造卓越的居住品质。和谐安宁的氛围、绿色自然的环境、便捷周到的服务，我们将以点点滴滴的付出，汇聚您的完美生活。请仔细阅读本手册，并请记住：任何时候，您的需求都是我们服务的目标。

家，是一个古老而温馨的字眼。从现在开始，我们将共同为这个古老的字注入全新的内涵。我们深信，在未来的日子，您将为自己拥有"圣天地公寓"而骄傲。

我们祝贺您，欢迎您，并感谢您的信赖。

上海市新建住宅说明书

（江宁路1145弄2号[圣天地公寓3#楼]工程部分）

第一章　小区概况

1. 建设单位：上海荣联房地产有限公司
2. 设计单位：南京民用建筑设计研究院上海分院
3. 施工单位：南通市第七建筑安装工程有限公司（沪）
4. 监理单位：上海市民防建设咨询监理事务所
5. 建设时间：2002年10月土建开工
   2004年8月土建竣工
6. 该楼为全装修房。

第二章　建筑结构类型

1. 住宅类型：25层高层，局部为23、21、19、17层。
2. 结构体系：剪力墙
3. 建筑层高
   底层：商铺及会所等层高3.5米。
   二层：商铺等层高3.0米。
   3-23层公寓：建筑层高2.8米。
4. 楼板厚度与楼面活荷载设计值

(1). 阳台：楼板厚度130毫米；设计荷载2.5千牛/平方米。

(2). 其他（厅、卧室、卫生间、厨房）：
设计荷载2.0千牛/平方米。
楼板厚度：
3-17层的3.5米开间为110毫米；3层03室和4-17层02、03室为150毫米；其他为130毫米。
18、19层无23、24室，其他同17层。
20、21层无21、22室，其他同19层。
22、23层无19、20室，其他同21层。
24层无17、18室，其他同23层。
25层16室为130毫米，其他同24层。

5. 本工程上部结构按丙类建筑，7度抗震设防烈度进行设计。

本工程为全装修房，一般不必再作硬装修。

业主在使用、或重新装修房屋过程中严禁损坏建筑墙、柱、梁体系，防止危及房屋的承重、抗风、抗震及防渗水能力。

第三章　住宅设施及其使用注意事项

每户承重墙体平面布置见附图"各户室承重墙平面布置图"。

1. 建筑分隔系统

(1). 外墙：200毫米或250毫米厚钢筋混凝土或多孔砖。

(2). 内墙：200毫米厚钢筋混凝土或为200毫米及100毫米厚多孔砖。局部户内隔断为轻钢龙骨石膏板。

(3). 屋顶：钢筋混凝土结构平屋顶，C20细石混凝土找坡1%，APP冷胶一度，APP卷材防水层，陶粒混凝土找坡2%，35毫米厚发泡聚苯乙稀板保温层，40毫米厚加筋细石混凝土PVC防水油膏嵌分仓缝。

(4). 门：分户门为钢板防盗门。内门为整体卫浴附门、彩铝推拉门或木门。

(5). 窗：彩铝窗(厅、卧室为双层中空玻璃)。离楼地面1100毫米以下的固窗玻璃为4+4非中空夹膜安全玻璃，并加装防护栅栏。

(6). 阳台：封闭，窗同上。

(7). 其他室内装修：

地板及踢脚：中外合资高级复合地板及踢脚；厨房玄关为地砖；

天花及墙面：厨卫玄关部分轻钢龙骨石膏板吊顶，白色鳄鱼牌高级乳胶漆面；

窗台板：白色大理石；

注意：

本工程为全装修房，一般不必再作硬装修。如住户需重新装修，必须遵守下述事项，否则所引起后果由住户负全责。

住户严禁在承重墙上开门、窗。严禁在承重墙、梁、柱上私自打孔割断钢筋(如必须打孔应征得物业管理公司同意，且打孔前应手工探凿钢筋位置，孔径应小于60mm)。否则将造成结构被破坏危及大楼安全的严重后果。

禁止在外墙及公共分隔墙上做嵌入式装修、凿洞或拆除连接阳台门窗的墙体，在外墙及公共分隔墙上扩大原门窗尺寸或另建门窗。

装修中非承重墙可拆除，如要改变非承重墙位置，必须使用轻钢龙骨、木板条墙等轻质分隔材料，不得使用砖墙。

禁止任意刨、凿楼板或顶板，铺设地板或吊顶时，不得损伤板内钢筋和暗埋管线，在楼板上打孔时应先轻打试探暗管并做好限位(孔深小于50mm)。

彩铝门窗在装修时不得敲击，否则会使门窗松动渗水。

卧室、厅朝北、西、东向的外墙部分内粉刷为保温砂浆粉刷，较普通砂浆软，装修及使用中不能敲击，以免损坏。

2. 厨卫设施

(1). 厨房：

海尔成套带洗涤盆和龙头的电气化厨柜，并奉送家用电器如下：

海尔130立升冰箱；

海尔3.5kg滚筒式洗衣机；

海尔消毒柜；

海尔脱排油烟机；

海尔微波炉；

德昕牌1800w电磁灶。

(2). 卫生间：

海尔成套卫浴。

注意：

在厨房、卫生间等有水部位，应保护好落水和地漏的畅通。

住户不得私自任意改动整体卫浴和厨柜，不得封死检修门，否则所引起后果由住户负全责。

3. 给水系统

各户室给水布置参见附图"各户室给排水布置图"

(1). 分冷热供水。

自来水(冷水)由水泵房泵入屋顶水箱后供水。10、18层设减压阀，17层以下由减压阀减压后供水，18－23层由水箱直接供水。

热水由常压燃气锅炉提供热源经屋顶热水箱供热水。10、18层设减压阀，17层以下由减压阀减压后供热水，18－23层由热水箱直接供热水。

(2). 给水管和水表：

自来水(冷水)管及热水管表前为焊接不锈钢管，表后为PPR冷热水管。每户设自来水(冷水)表和热水表各一个，口径DN20，位于每户水表箱内。热水表计量收费由物业负责。

注意事项：

严禁私自拆装进户水管阀门和水表，否则所引起后果由住户负全责。

4. 排水系统

户内排水平面位置参见附图"各户室给排水布置图"

(1). 排水方式：各户废、污水由排水横立管排入小区废污水系统后排入市政合流污水系统。

(2). 排水管道：

污废水排水管径40、50、110、160毫米，采用PVC排水管材。

阳台及屋面雨水排水管径50、75、110、160毫米，采用PVC排水管材。

使用注意事项：

不得私拆各类排水管道，以免破坏管道系统的完整性。不向各类下水道内投入垃圾、杂物，以免造成管道堵塞。

5. 强电系统

户内强电设施及管线走向参见附图"各户室强电平面布置图"

(1). 供电方式：市电接入安装在各层公共部位电表间内的每户独立供电电度表，再接到每户住户配电箱。每户住户配电箱内设一总开关，可切断进户电源。箱内设漏电保护器，总开关下分路设照明开关、插座开关、空调插座开关。

(2). 供电计量和线路：供电量4KW，进户线为10平方毫米BV塑铜线，室内线为2.5平方毫米BV塑铜线。

(3). 灯具：厨卫成套带配，其间玄关配灯具；厅房仅留普通灯头。

(4). 开关插座：中外合资开关插座。

使用注意事项：

业主对原设计电路和住户配电箱不擅自更改，禁止拆装、移动电表及相关进户线。不得随意超负荷用电。当公共电路出现故障时，业主应通知物业管理部门检查维修，不私自触及公共配电设施。

6. 燃气系统

本住宅每户不设燃气系统。厨房使用电磁灶等电气厨具。

7. 弱电系统

各户室弱电设施和管线走向参见附图"各户室弱电平面布置图"

(1). 电话：每户设一门电话线，由用户自行申请接通。

(2). 有线电视：每户设有线电视终端一门(多室户另预设暗管，无终端接口)。由用户自行申请接通。

(3). 中国电信宽带网：每户设中国电信宽带网终端一门。由用户自行申请接通。

8. 安保系统：

(1). 楼宇对讲机：每户设可视楼宇(访客)对讲机一门。

(2). 大楼出入口设视频图像监视系统。

9. 消防系统

大楼各层电梯厅、走廊、消防楼梯处设有消防栓箱。

无火警时不能擅自乱动消防设施。

每户室内及各层电梯厅、走廊设有消防报警喷淋系统。

10. 其他相关设施

(1). 空调：每户奉送海尔挂壁空调。

(2). 电梯：设4台一吨迅达Miconic10电梯，速度2.5米/秒。

(3). 大楼门厅处设各户信报箱。